

Especificaciones técnicas generales procesos varios del AGN

Reemplazo de pisos área de comunicaciones

Desmante y Recolocación de Piso existente 50.00 m² -no incluye los zócalos

Suministro e instalación de Piso Porcelanato 0.40x0.40 **alto transito mate, sin brillo -Americano-** colores claros, traer las muestras del piso y del derretido....

Reemplazo de pisos Estudio de grabación:

Desmante de Piso existente 70.00 m²

Suministro e instalación de Cemento pulido gris, terminación epoxi y estética. Que tenga un espesor de al menos 5cm y que no se hagan paños de más de 6 metros cuadrados. Traer fichas técnicas de los materiales a utilizar y muestras.

Alfombra en piso laminado en vinyl imitación madera instalación incluida con sus terminaciones correspondientes destinadas para el plató de 30 m² que va sobre el piso de cemento.

Reemplazo de pisos lobby y pasillos en AGN Haina:

Desmante y Recolocación de Piso existente 60.00 m² -no incluye los zócalos

Suministro e instalación de Piso Porcelanato 0.40x0.40 alto tránsito mate sin brillo, color claro que no sea chino, traer muestras.

NOTA:

Todos los procesos de pisos:

Que no sean chinos, ficha técnica del pegamento a utilizar, traer muestra del piso y del color del derretido. Marca del derretido. Ficha técnica de los materiales a utilizar para pegar el piso. Cronograma de trabajo.

Porcelanato alto transito mate -Americano- color claro

Instalación de muro divisorio para depósito de biblioteca:

Instalación de sheetrock con doble cara de un área aproximada de 70.00 m² con un espesor de 15 cms, soporte en metal NO madera. Espaciamiento entre soportes de no más de 60 cms. dentro del sándwich. Aplicación de aislante térmico para mitigar fuego. -ver planos adjuntos. Colocación de 3 unidades de puertas en poli metal color blanco **1.00x2.10 con instalación incluida..**

SUGERENCIAS: Laminas de lana de fibra de vidrio, para aislamiento termo acústico y barreras corta fuegos. Traer muestra.

Notas:

*La losa está formada por vigas tipo H.

*El sheetrock debe de estar reforzado.

*Se necesitan movilizar las lámparas y adquirir nuevas unidades para que sean montadas por el equipo de Servicios Generales.

*Se requiere movilizar un pullout del sistema de emergencias.