

<b>Proyecto:</b> <u>Construcción Muros de Bloques y Divisiones en SheetRock de Dirección</u>			
<b>Ubicación:</b> <u>Archivo General de la Nación</u>			
<b>Unidad Ejecutora:</b> <u>Archivo General de la Nación</u>			
<b>LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRIA</b>			
Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1 Partidas Preliminares</b>			
<b>1.1.-</b>	<b>Demoliciones y otros</b>		
1.1.1	Baño portatil	mes	2.00
1.1.2	Demolición muros de sheetrock	m2	13.28
1.1.3	Desmontar puerta de caoba de 2 hojas	ud	1.00
1.1.4	Traslado de materiales producto de la demolición	m3	1.77
1.1.5	Bote (camión pequeño)	viaje	1.00
1.1.6	Desinstalación y reinstalación ventanas	p.a	1.00
<b>1.2.- Replanteo de Muros</b>			
1.2.1	Muros de Bloques Oficina Director	m2	49.00
1.2.2	Muros de SheetRock Sala de Espera-Oficina Asesor Tecnico-Dirección de Archivo	m2	92.52
<b>2 Muros de Bloques de Hormigón</b>			
2.1	Oficina Director de 0.15 m	m2	23.89
2.2	Depósito	m2	25.12
<b>2.3 Hormigón Estructural</b>			
2.3.1	Columnas de Amarre 0.20 x 0.15 y 0.20*0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= 4200 Kgs/Cm2	m3	0.73
2.3.2	Vigas de Amarre 0.15 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2,F'y=4200 Kgs/Cm2	m3	0.47
2.3.3	Dintel	m3	0.07
<b>3 Muros de Sheet-Rock</b>			
3.1	Sala de Espera	m2	38.93
3.2	Oficina Asesor Técnico	m2	55.04
3.3	Archivo Dirección	m2	9.78
<b>4 Terminación de Superficies</b>			
4.1	Fraguache de Muros	m2	74.12
4.2	Pañete de Muros Maestreado y a Plomo	m2	74.12
4.3	Masillado de Muros	m2	74.12
4.4	Cantos	ml	8.52
4.5	Mocheta	ml	4.09
<b>5 Terminación de piso</b>			
5.1	Zócalos en muros de sheetrock nuevos	ml	36.00
<b>6 Plafond</b>			
6.1	Plafond mineral de 2'x2'	m2	56.00



7		Instalación Eléctrica	
7.1	Instalación de lámparas de techo existentes	ud	4.00
7.2	Salida para Luminaria en Plafón. Sobre superficie de techo. En Tuberías EMT	ud	2.00
7.3	Lámparas 2'x4'	ud	2.00
7.4	Salida para Interruptor Sencillo Leviton decora	ud	2.00
7.5	Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26	ud	4.00
7.6	Salida para Tomacorriente 120V Polarizados de UPS, Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26	ud	1.00
7.7	Canalización para Voz/Data Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberías EMT y PVC SDR-26	ud	1.00
8		Pintura	
8.1	<b>Semigloss 966 Tropical en muros</b>		
8.1.1	Oficina Diretor	m2	23.89
8.1.2	Deposito	m2	50.23
8.1.3	Sala de Espera	m2	77.86
8.1.4	Oficina Asesor Técnico	m2	110.08
8.1.5	Archivo Dirección	m2	19.55
9		Miscelaneos	
9.1	Limpieza Continua	P.A.	1.00
9.2	Limpieza Final	P.A.	1.00



<b>Proyecto: Construcción Muros de Bloques Para Nueva Area de Lavado</b>			
<b>Ubicación:</b>		Archivo General de la Nación	
<b>Unidad Ejecutora:</b>		Archivo General de la Nación	
<b>LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRIA.</b>			
Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>1</b>	<b>Partidas Preliminares</b>		
<b>1.1.-</b>	<b>Remoción de Equipos</b>		
1.1.1	Secadores de Papel	Uds	6.00
1.1.2	Freezer	Uds	1.00
1.1.3	Depósitos químicos	Uds	1.00
1.1.4	Extractor de químicos	Uds	1.00
1.1.5	Reintegradora	Uds	1.00
1.1.6	Campana Extractor de gases químicos	Uds	1.00
1.1.7	Calentador	Uds	2.00
1.1.8	Tope Metálico Fregadero en L	Uds	1.00
1.1.9	Fregaderos metálicos	Uds	3.00
1.1.10	Mesa de Acrílico	Uds	1.00
1.1.11	Extractor Mecánico Depósito	Uds	1.00
<b>1.2</b>	<b>Demoliciones y Otros</b>		
1.2.1	Baño portatil	mes	2.00
1.2.2	Traslado de materiales producto de la demolición	m3	3.77
1.2.3	Bote (camión pequeño)	viaje	1.00
<b>1.2.-</b>	<b>Replanteo de Muros</b>		
1.2.1	Muros de Bloques En Nueva Area de Lavado	m2	34.48
1.2.2	Muro de sheetrock	m2	9.00
<b>1.3.-</b>	<b>Apertura Hueco Puerta</b>		
1.3.1	Demolición Hueco Colocar Dintel	m3	0.06
1.3.2	Demolición Hueco Colocar Puerta	m3	0.46
1.3.3	Hormigon Armado Dintel 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2 + Ø3/8"@ 0.20m, F'c= 210 Kgs/cm2 , F'y= 4200 Kgs/cm2	m3	0.06
1.3.4	Resane de Mocheta en Hueco	ml	5.20
1.3.5	Cantos en Mocheta de Puerta	ml	10.40
1.3.6	Suministro y Colocación Puerta Everdor 1.00 x 2.10 m	Ud	1.00
<b>2</b>	<b>Muros de Bloques de Hormigón y Sheetrock</b>		
2.1	Nueva Area de Lavado	m2	34.48
<b>2.4</b>	<b>Hormigón Estructural</b>		
2.4.1	Columnas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= 4200 Kgs/Cm2	m3	0.51
2.4.2	Vigas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2,F'y=4200 Kgs/Cm2	m3	2.41
2.4.3	Sheetrock en oficina	m2	9.00
<b>3</b>	<b>Terminación de Superficies</b>		



3.1	Fraguache de Muros	m2	68.96
3.2	Pañete de Muros Maestreado y a Plomo	m2	68.96
3.3	Masillado de Muros	m2	68.96
<b>4</b>	<b>Pintura</b>		
<b>4.1</b>	<b>Semigloss 966 Tropical</b>		
4.1.1	Nueva Area de Lavado	m2	68.96
<b>5</b>	<b>Instalaciones Sanitarias</b>		
5.1	Instalacion Fregaderos	Ud	3.00
5.2	Instalación Agua Potable	P.A.	1.00
5.3	Instalación Aguas Residuales	P.A.	1.00
<b>6</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>		
6.1	Salida Luz Cenital Industrial Emt	Uds	2.00
6.2	Salida luz Cenital Emt en oficina	Uds	1.00
6.3	Lámpara 2x4 en plafond	Uds	1.00
6.4	Salida Tomacorriente Industrial Emt 110 Volt	Uds	14.00
6.5	Salida Tomacorriente Industrial Emt 350 Volt	Uds	2.00
6.6	Salida tomacorriente 120 voltio en oficina	Uds	2.00
6.7	Salida de voz data en oficina	Uds	1.00
6.8	Salida de teléfono en oficina	Uds	1.00
6.9	Salida interruptor sencillo EMT en oficina	Uds	1.00
6.10	Interruptor Doble Emt	Uds	4.00
6.11	Interconexión para energía de los equipos desde paneles existentes hasta nueva área, en tuberías EMT 2" de diámetro (ver plano enviado con el presupuesto)	P.A.	1.00
<b>7</b>	<b>Miscelaneos</b>		
<b>7.1</b>	<b>Reinstalación de Equipos</b>		
7.1.1	Secadores de Papel	Uds	6.00
7.1.2	Freezer	Uds	1.00
7.1.3	Depósitos químicos	Uds	1.00
7.1.4	Extractor de químicos	Uds	1.00
7.1.5	Reintegradora	Uds	1.00
7.1.6	Campana Extractor de gases químicos	Uds	1.00
7.1.7	Calentador	Uds	2.00
7.1.8	Tope Metálico Fregadero en L	Uds	1.00
7.1.9	Mesa de Acrílico	Uds	1.00
7.1.10	Extractor Mecánico Depósito	Uds	1.00
7.1.11	Revestimiento de Cerámica en Paredes Blanco Mate Europea 0.30 x 0.60 m	m2	18.00
7.1.12	Instalación de puerta suministrada por el AGN.	ud	1.00
7.1.13	Plafond	m2	8.80
7.1.13	Limpieza Continua (Cubicar Desglosado)	P.A.	1.00
7.1.14	Limpieza Final (Cubicar Desglosado)	P.A.	1.00





CONTRATISTAS GENERALES  
RNC: 130-02526-6

<b>Proyecto: Revestimiento de Columnas Marmol Travertino Sin Pulir</b>			
<b>Ubicación: Archivo General de la Nación, Calle General Modesto Díaz, Zona Universitaria</b>			
<b>Unidad Ejec Archivo General de la Nación</b>			
<b>LISTADO DE PARTIDAS CON VOLUMETRIA</b>			
<b>Item No.</b>	<b>Descripción</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>
1.1.-	Alquiler 3.00 Ud Andamios (Incluye Alquiler-Armado-Desarmado)	Días	107.00
1.2.-	Sogas para elevación de Andamios y Anclajes de Fijación	P.A.	1.00
1.3.-	Malla Seguridad 1.20 m x 35.00 m	Rollo	6.00
1.4.-	Remoción de Piezas en Proceso de Desprendimiento	m2	23.00
1.5.-	Suministro de Piezas Marmol Travertino a Reponer	P.A.	1.00
1.6.-	Furgón Almacén de 20 Pies en Piso	Mes	2.00
1.7.-	Baño Portátil (Con Inodoro y Lavamano)	Mes	2.00
<b>Letrero de Obra:</b>			
	◆ Dimensiones 10' x 16'		
1.8.-	◆Material de Vynil (Impresión Full Color)	P.A.	1.00
	◆ Base Marco Perimetral Perfiles Aluminio 1 1/2" x 1 1/2"		
	◆ Columnas Soporte en Perfiles H.G. 2 1/2" x 2 1/2"		
<b>2.- Revestimiento de Columnas en Marmol Travertino Natural</b>			
2.1.-	Limpieza a Presión de Agua Area Revestir Marmol Travertino	m2	18.75
2.2.-	Aplicación de Cemento Adherencia(Thorobond)	m2	18.75
2.3.-	Pegamento de Marmol Travertino Antihongos	Fdas	7.00
2.4.-	Tornillos Tapper PFH 1/4" x 3/4" (4.00 uds/pieza)	Uds	460.00
2.5.-	Resina Expósica PE-1000	Cartucho	18.75
2.6.-	Colocación de Piezas de Marmol Travertino Sin Pulir	m2	18.75
<b>2.7.- Previsión de área que se puedan dañar en el proceso:</b>			
2.7.1.-	Limpieza a Presión de Agua Area Revestir Marmol Travertino	m2	4.00
2.7.2.-	Aplicación de Cemento Adherencia(Thorobond)	m2	4.00
2.7.3.-	Pegamento de Marmol Travertino Antihongos	Fdas	2.00
2.7.4.-	Tornillos Tapper PFH 1/4" x 3/4" (4.00 uds/pieza)	Uds	100.00
2.7.5.-	Resina Expósica PE-1000	Cartucho	4.00
2.7.6.-	Colocación de Piezas de Marmol Travertino Sin Pulir	m2	4.00
<b>3.- Equipos de Protección Personal (EPP)</b>			
3.1.-	Casco de Protección (Norma OSHA)	Ud	15.00
3.2.-	Chaleco Reflectivo Seguridad	Ud	15.00
3.3.-	Lentes de Seguridad Transparente	Ud	15.00
3.4.-	Tapones de Oidos	Ud	15.00
3.5.-	Arnes de Seguridad de Tres (3) Puntos	Ud	6.00
3.6.-	Cuerda de Vida	Ud	6.00
3.7.-	Guantes de Gamuza	Ud	15.00
3.8.-	Cinta Reflexiva de Peligro	Rollo	10.00
<b>4.- Limpieza</b>			
4.1.-	Limpieza Continua	Días	36.00
4.2.-	Limpieza Final	P.A.	1.00

