RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional Tel.:(809) 375-3524, (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: Archivo General de la Nación

Obra: Construcción Muros de Bloques y Divisiones en SheetRock de Dirección

Fecha: 05 de Julio de 2023 Item No. Unidad Cantidad P.U.RD\$ Valor RD\$ Sub-Total RD\$ Descripción 1 Partidas Preliminares 1.1.- Demoliciones y otros 1.1.1 Baño portatil 2.00 mes 13.28 1.1.2 Demolición muros de sheetrock m2 1.1.3 Desmontar puerta de caoba de 2 hojas ud 1.00 1.1.4 Traslado de materiales producto de la demolición 1.77 m3 1.1.5 Bote (camión pequeño) viaje 1.00 1.1.6 Desintalación e reintalación ventanas p.a 1.00 *** NOTA: Las puertas serán guardadas en almacén por personal de AGN. 1.2.- Replanteo de Muros 1.2.1 Muros de Bloques Oficina Director m2 49.00 1.2.2 Muros de SheetRock Sala de Espera-Oficina Asesor m2 92.52 Tecnico-Dirección de Archivo 2 Muros de Bloques de Hormigón 2.1 Oficina Director de 0.15 m m2 23.89 2.2 Depósito m2 25.12 2.3 Hormigón Estructural Columnas de Amarre 0.20 x 0.15 y 0.20*0.20 Acero 4 2.3.1 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= m3 4200 Kgs/Cm2 0.73 2.3.2 Vigas de Amarre 0.15 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" 0.47 m3 @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2,F'y=4200 Kgs/Cm2 2.3.3 Dintel m3 0.07 3 Muros de Sheet-Rock 38.93 3.1 Sala de Espera m2 3.2 Oficina Asesor Técnico m2 55.04 3.3 Archivo Dirección 9.78 m2 4 Terminación de Superficies 4.1 Fraguache de Muros m2 74.12 4.2 Pañete de Muros Maestreado y a Plomo m2 74.12 4.3 Masillado de Muros 74.12 m2 4.4 Cantos 8.52 ml 4.5 Mocheta ml 4.09 5 Terminación de piso 5.1 Zócalos en muros de sheetrock nuevos 36.00 ml 6 Plafond 6.1 Plafond mineral de 2'x2' m2 56.00

7 Instalación Eléctrica		
7.1 Instalación de lámparas de techo existentes	ud	4.00
Salida para Luminaria en Plafón. Sobre superficie de		
7.2 techo. En Tuberias EMT	ud	2.00
7.3 Lámparas 2'x4'	ud	2.00
7.4 Salida para Interruptor Sencillo Leviton decora	ud	2.00
Salida para Tomacorriente 120V Polarizados, Leviton		
Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-		
7.5 26	ud	4.00
Salida para Tomacorriente 120V Polarizados de UPS,		
Leviton Decora a 0.30m SNPT en Tuberias EMT y		
7.6 PVC SDR-26	ud	1.00
Canalizacion para Voz/Data Leviton Decora a 0.30m		
7.7 SNPT en Tuberias EMT y PVC SDR-26	ud	1.00

La interconexión de las salidas al sistema será realizado por el personal del AGN

8 Pintura		
8.1 Semigloss 966 Tropical en muros		
8.1.1 Oficina Diretor	m2	23.89
8.1.2 Deposito	m2	50.23
8.1.3 Sala de Espera	m2	77.86
8.1.4 Oficina Asesor Técnico	m2	110.08
8.1.5 Archivo Dirección	m2	19.55
9 Miscelaneos		
9.1 Limpieza Continua	P.A.	1.00
9.2 Limpieza Final	P.A.	1.00

Mas Costos Indirectos de Obra					
Dirección Técnica y Responsabilidad	%	10.00%	-	-	
Gastos Administrativos	%	4.00%	-	-	
Transporte	%	2.00%	-	-	
Seguros y Fianzas (CONTRA FACTURAS)	%	3.80%	-	-	
Ley 6-86 Jubilación de Obreros	%	1.00%	-	-	
Codia (1/1000%)	%	0.10%	-	-	
Itbis de la Dirección Técnica y Responsabilidad	%	18.00%	-	-	
Imprevisto	%	5.00%	=	=	

TOTAL GENERAL A CONTRATAR RD\$	
--------------------------------	--

Observaciones:

Seguros y Fianzas se pagará contra factura presentada por el contratista.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para la Ley 6-86 Jubilacion de Obreros, AGN en función de Agente de Retención.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el Codia , AGN en función de Agente de Retención.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el ITBIS , AGN en función de Agente de Retención.

Los Costos Indirectos por Imprevisto solo podrán se Utilizados Previa Autorización del AGN.

Condiciones de Trabajo:

Sub-Total Costos Directos en RD\$

Sub-Total Costos Indirectos de Obra

a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 5 semanas

b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion

c) Valides de la Oferta: 5 Meses

d) Garantia de la Oferta: 1 año de Garantia

Aprobado por:

Ing. Rufino Sánchez M.

CODIA16141 RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sánchez Morillo Codia: 16,141