

# RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523

Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

**Nombre Cliente:** Archivo General de la Nación

**Obra:** Muros nuevas area de Lavado y Direccion General

Fecha: 05 de Julio de 2023

Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.RD\$	Valor RD\$	Sub-Total RD\$
<b>1</b>	<b>Partidas Preliminares</b>					
<b>1.1.-</b>	<b>Remoción de Equipos</b>					
1.1.1	Secadores de Papel	Uds	6.00			
1.1.2	Freezer	Uds	1.00			
1.1.3	Depósitos químicos	Uds	1.00			
1.1.4	Extractor de químicos	Uds	1.00			
1.1.5	Reintegradora	Uds	1.00			
1.1.6	Campana Extractor de gases químicos	Uds	1.00			
1.1.7	Calentador	Uds	2.00			
1.1.8	Tope Metálico Fregadero en L	Uds	1.00			
1.1.9	Fregaderos metálicos	Uds	3.00			
1.1.10	Mesa de Acrílico	Uds	1.00			
1.1.11	Extractor Mecánico Depósito	Uds	1.00			
<b>1.2</b>	<b>Demoliciones y Otros</b>					
1.2.1	Baño portátil	mes	2.00			
1.2.2	Traslado de materiales producto de la demolición	m3	3.77			
1.2.3	Bote (camión pequeño)	viaje	1.00			
<b>1.2.-</b>	<b>Replanteo de Muros</b>					
1.2.1	Muros de Bloques En Nueva Area de Lavado	m2	34.48			
1.2.2	Muro de sheetrock	m2	9.00			
<b>1.3.-</b>	<b>Apertura Hueco Puerta</b>					
1.3.1	Demolición Hueco Colocar Dintel	m3	0.06			
1.3.2	Demolición Hueco Colocar Puerta	m3	0.46			
1.3.3	Hormigon Armado Dintel 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20m, F'c= 210 Kgs/cm2 , F'y= 4200 Kgs/cm2	m3	0.06			
1.3.4	Resane de Mocheta en Hueco	ml	5.20			
1.3.5	Cantos en Mocheta de Puerta	ml	10.40			
1.3.6	Suministro y Colocación Puerta Everdor 1.00 x 2.10 m	Ud	1.00			
<b>2</b>	<b>Muros de Bloques de Hormigón y Sheetrock</b>					
2.1	Nueva Area de Lavado	m2	34.48			
<b>2.4</b>	<b>Hormigón Estructural</b>					
2.4.1	Columnas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 1/2" + Ø 3/8" @ 0.20 m F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y= 4200 Kgs/Cm2	m3	0.51			
2.4.2	Vigas de Amarre 0.20 x 0.20 Acero 4 Ø 3/8" + Ø 3/8" @ 0.20 m, F'c= 210 Kgs/Cm2, F'y=4200 Kgs/Cm2	m3	2.41			
2.4.3	Sheetrock en oficina	m2	9.00			
<b>3</b>	<b>Terminación de Superficies</b>					
3.1	Fraguache de Muros	m2	68.96			
3.2	Pañete de Muros Maestreado y a Plomo	m2	68.96			
3.3	Masillado de Muros	m2	68.96			
<b>4</b>	<b>Pintura</b>					
<b>4.1</b>	<b>Semigloss 966 Tropical</b>					
4.1.1	Nueva Area de Lavado	m2	68.96			

<b>5</b>	<b>Instalaciones Sanitarias</b>					
5.1	Instalacion Fregaderos	Ud	3.00			
5.2	Instalación Agua Potable	P.A.	1.00			
5.3	Instalación Aguas Residuales	P.A.	1.00			
<b>6</b>	<b>Instalaciones Eléctricas</b>					
6.1	Salida Luz Cenital Industrial Emt	Uds	2.00			
6.2	Salida luz Cenital Emt en oficina	Uds	1.00			
6.3	Lámpara 2x4 en plafond	Uds	1.00			
6.4	Salida Tomacorriente Industrial Emt 110 Volt	Uds	14.00			
6.5	Salida Tomacorriente Industrial Emt 350 Volt	Uds	2.00			
6.6	Salida tomacorriente 120 voltio en oficina	Uds	2.00			
6.7	Salida de voz data en oficina	Uds	1.00			
6.8	Salida de teléfono en oficina	Uds	1.00			
6.9	Salida interruptor sencillo EMT en oficina	Uds	1.00			
6.10	Interruptor Doble Emt	Uds	4.00			
6.11	Interconexión para energía de los equipos desde paneles existentes hasta nueva área, en tuberías EMT 2" de diámetro (ver plano enviado con el presupuesto)	P.A.	1.00			
<b>7</b>	<b>Miscelaneos</b>					
<b>7.1</b>	<b>Reinstalación de Equipos</b>					
7.1.1	Secadores de Papel	Uds	6.00			
7.1.2	Freezer	Uds	1.00			
7.1.3	Depósitos químicos	Uds	1.00			
7.1.4	Extractor de químicos	Uds	1.00			
7.1.5	Reintegradora	Uds	1.00			
7.1.6	Campana Extractor de gases químicos	Uds	1.00			
7.1.7	Calentador	Uds	2.00			
7.1.8	Tope Metálico Fregadero en L	Uds	1.00			
7.1.9	Mesa de Acrílico	Uds	1.00			
7.1.10	Extractor Mecánico Depósito	Uds	1.00	-	-	
7.1.11	Revestimiento de Cerámica en Paredes Blanco Mate Europea 0.30 x 0.60 m	m2	18.00			
7.1.12	Instalación de puerta suministrada por el AGN.	ud	1.00			
7.1.13	Plafond	m2	8.80			
7.1.13	Limpieza Continua (Cubicar Desglosado)	P.A.	1.00			
7.1.14	Limpieza Final (Cubicar Desglosado)	P.A.	1.00			
	<b>Sub-Total Costos Directos en RD\$</b>					
	<b>Mas Costos Indirectos de Obra</b>					
	Dirección Técnica y Responsabilidad	%	10.00%			
	Gastos Administrativos	%	4.00%			
	Transporte	%	2.00%			
	Seguros y Fianzas (CONTRA FACTURAS)	%	3.80%			
	Ley 6-86 Jubilación de Obreros	%	1.00%			
	Codia (1/1000%)	%	0.10%			
	Itbis de la Dirección Técnica y Responsabilidad	%	18.00%			
	Imprevisto	%	5.00%			
	<b>Sub-Total Costos Indirectos de Obra</b>					
	<b>TOTAL GENERAL A CONTRATAR RD\$</b>					

**Observaciones:**

Seguros y Fianzas se pagará contra factura presentada por el contratista.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para la Ley 6-86 Jubilacion de Obreros, AGN en función de Agente de Retención.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el Codia , AGN en función de Agente de Retención.

Se Retendrá el Monto de Costo Indirecto para el ITBIS , AGN en función de Agente de Retención.


Los Costos Indirectos por Imprevisto solo podrán se Utilizados Previa Autorización del AGN.

**Condiciones de Trabajo:**

a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 4 semanas

- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 Meses
- d) Garantia de la Oferta: 1 año de Garantia

**Aprobado por :**



*Ing. Rufino Sánchez M.*  
CODIA16141  
RNC: 001-0369638-1

---

Ing. Rufino Sánchez Morillo  
Codia: 16,141