

RUFINO SANCHEZ MORILLO

RNC/CEDULA: 001-03696381 ; RPE: 9523
Calle María Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Tel.:(809) 375-3524 , (829) 222-9830, : E-Mail.: rufinosanchezm@gmail.com

Nombre Cliente: Archivo General de la Nación

Obra: Revestimiento de Columnas Marmol Travertino Sin Pulir

Fecha: 05 de Julio de 2023

Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.RD\$	Valor RD\$	Sub-Total RD\$
1.- Partidas Preliminares						
1.1.-	Alquiler 3.00 Ud Andamios (Incluye Alquiler-Armado-Desarmado)	Días	107.00			
1.2.-	Sogas para elevación de Andamios y Anclajes de Fijación	P.A.	1.00			
1.3.-	Malla Seguridad 1.20 m x 35.00 m	Rollo	6.00			
1.4.-	Remoción de Piezas en Proceso de Desprendimiento	m2	23.00			
1.5.-	Suministro de Piezas Marmol Travertino a Reponer	P.A.	1.00			
1.6.-	Furgón Almacén de 20 Pies en Piso	Mes	2.00			
1.7.-	Baño Portátil (Con Inodoro y Lavamano)	Mes	2.00			
Letrero de Obra:						
♦ Dimensiones 10' x 16'						
1.8.-	♦Material de Vynil (Impresión Full Color)	P.A.	1.00			
♦ Base Marco Perimetral Perfiles Aluminio 1 1/2" x 1 1/2"						
♦ Columnas Soporte en Perfiles H.G. 2 1/2" x 2 1/2"						
2.- Revestimiento de Columnas en Marmol Travertino Natural						
2.1.-	Limpieza a Presión de Agua Area Revestir Marmol Travertino	m2	18.75			
2.2.-	Aplicación de Cemento Adherencia(Thorobond)	m2	18.75			
2.3.-	Pegamento de Marmol Travertino Antihongos	Fdas	7.00			
2.4.-	Tornillos Tapper PFH 1/4" x 3/4" (4.00 uds/pieza)	Uds	460.00			
2.5.-	Resina Expósica PE-1000	Cartucho	18.75			
2.6.-	Colocación de Piezas de Marmol Travertino Sin Pulir	m2	18.75			
2.7.- Previsión de área que se puedan dañar en el proceso: (Solo Cublicable Previa Autorización Supervisor Asignado antes de iniciar trabajos)						
2.7.1.-	Limpieza a Presión de Agua Area Revestir Marmol Travertino	m2	4.00			
2.7.2.-	Aplicación de Cemento Adherencia(Thorobond)	m2	4.00			
2.7.3.-	Pegamento de Marmol Travertino Antihongos	Fdas	2.00			
2.7.4.-	Tornillos Tapper PFH 1/4" x 3/4" (4.00 uds/pieza)	Uds	100.00			
2.7.5.-	Resina Expósica PE-1000	Cartucho	4.00			
2.7.6.-	Colocación de Piezas de Marmol Travertino Sin Pulir	m2	4.00			
3.- Equipos de Protección Personal (EPP)						
3.1.-	Casco de Protección (Norma OSHA)	Ud	15.00			
3.2.-	Chaleco Reflectivo Seguridad	Ud	15.00			
3.3.-	Lentes de Seguridad Transparente	Ud	15.00			
3.4.-	Tapones de Oidos	Ud	15.00			
3.5.-	Arnes de Seguridad de Tres (3) Puntos	Ud	6.00			
3.6.-	Cuerda de Vida	Ud	6.00			
3.7.-	Guantes de Gamuza	Ud	15.00			
3.8.-	Cinta Reflexiva de Peligro	Rollo	10.00			
4.- Limpieza						
4.1.-	Limpieza Continua	Días	36.00			
4.2.-	Limpieza Final	P.A.	1.00			

Item No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U.RD\$	Valor RD\$	Sub-Total RD\$
----------	-------------	--------	----------	----------	------------	----------------

Sub-Total Costos Directos de Obra RD\$

Mas Costos Indirectos de Obra

Dirección Técnica y Responsabilidad	%	10.00%
Gastos Administrativos	%	4.00%
Transporte	%	2.00%
Seguros y Fianzas (CONTRA FACTURAS)	%	3.80%
Ley 6-86 Jubilación de Obreros	%	1.00%
Codia (1/1000%)	%	0.10%
Itbis de la Dirección Técnica y Responsabilidad	%	18.00%
Imprevisto	%	5.00%


Sub-Total Costos Indirectos de Obra

TOTAL GENERAL A CONTRATAR RD\$

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 3 semanas
- b) Forma de Pago: 20% de avance, 80% Bajo cubicacion
- c) Valides de la Oferta: 5 Meses
- d) Garantía de la Oferta: 1 año de Garantía

Aprobado por :


 Ing. Rufino Sánchez Morillo
 Codia: 16,141

Ing. Rufino Sánchez M.
 CODIA16141
 RNC: 001-0369638-1