

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

Especificaciones Técnicas II Edificio Archivo Intermedio Haina

Item	Descripción	Cantidad	Ud
1.00	Preliminares		
1.01	Replanteo	1.00	PA
1.03	Andamios	1.00	PA
1.04	Pruebas de resistencia estructura existente	1.00	PA
1.05	Limpieza continua y final	1.00	PA
A	Edificio Principal		
2.00	Hormigón Armado		
2.01	Columnas TIPO C 0.40X0.40 (solo fracción del acero longitudinal indicado en plano) F'C 280 kg/cm ² , FY 4,200	12.51	M3
2.02	Columnas TIPO C 0.45X0.45 (solo fracción del acero longitudinal indicado en plano) F'C 280 kg/cm ² , FY 4,200	11.18	M3
2.03	Columnas TIPO C 0.50X0.50 (solo porcion del acero longitudinal indicado en plano) F'C 280 kg/cm ² , FY 4,200	4.60	M3
2.04	Viga portico V	57.62	M3
2.05	Dinteles	17.53	M3
2.06	Rampa de escalera interior	2.60	M3
2.07	Losa de techo	98.17	M3
2.08	Losa de techo escalera	3.66	M3
2.09	Acera perimetral, malla 15x15, espesor = 0.10	113.06	M2
3.00	Manipostería		
3.01	Muros de bloques de 8", 3/8" @ 0.80	558.07	M2
A	SUB TOTAL		
B	Costos indirectos		
B1	Transporte	3%	%
B2	Dirección técnica	10.00%	%
B3	Gastos administrativos	2.00%	%
B4	Imprevistos	1.00%	%
B5	Ley Laboral y Seguridad social	1.00%	%
B6	ITBIS dirección técnica	18.00%	%
C	Total General		