



ArrenTech, S.R.L



SERVICIOS INDUSTRIALES EN GENERAL

TELÉFONOS/WhatsApp; 829.726.8696 / 809.780.3117, Calle; José Manuel Martich #30, Canastica, San Cristóbal R.D

ArrenTech@hotmail.com

RNC: 1-32-11501-5, RPE: 88698

NÚMEROS DE CUENTA: BPD 819814716, BHD 30010750016

No. COTIZACIÓN:	00478			FECHA:	11.10.2022
EMPRESA:	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN	RNC:	401-03692-4	CONTACTO:	Diógenes Marte
DIRECCIÓN:	C/ GENERAR MODESTO DIAZ NO.2 ENS. LA JULIA ZONA UNIVERSITARIA.			TELÉFONO:	809.669.2990
PROYECTO:	AUTOMATIZACIÓN DE ELEVADOR DE CARGA Y MANTENIMIENTO GENERAL			VALIDO HASTA:	26.10.2022
E-mail:	compras@agn.gob.do	NCF:		No. ORDEN:	

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO Ud.	TOTAL
	AUTOMATIZACIÓN DE LEVADOR	1	154,792.00	\$154,792
	1-COLOCACION DE BOTONERA DE NIVEL DE PISOS DENTRO DEL ELEVADOR: CON OPCIÓN DE SUBIDA Y BAJADA DE NIVELES (SÓTANO, NIVEL 1, NIVEL 2 Y NIVEL 3) SIN NECESIDAD DE DEJAR PRESIONADO.			\$0
	2-BOTON DE EMERGENCIA.			\$0
	3-SONIDO DE ALARMA QUE SE ACTIVE CON EL BOTÓN DE EMERGENCIA.			\$0
	4-COLOCACION DE FINAL DE CARRERA EN CADA NIVEL PARA DETENER EL ELEVADOR.			\$0
	5- COLOCACIÓN DE 1 LIMITSWITCH DE SEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS PUERTA PARA EVITAR EL ELEVADOR FUNCIONE CON UNA PUERTA ABIERTA.			\$0
	6- LUZ PILOTO QUE INDIQUE SI HAY UNA PUERTA ABIERTA O UN FALLO.			\$0
	7- TIMBRE DE SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIAS.			\$0
	8- MANTENIMIENTO DEL FRENO DEL MOTOR.			\$0
	9- ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL Y COLOCACIÓN DE TAPAS DE PANELES Y BREAKERS.			\$0
	10- ORGANIZAR E IDENTIFICAR CABLERÍA DEL CUARTO DE CONTROL.			\$0
	MATERIALES	1	\$265,965.0	\$265,965
	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN	1	\$185,835.0	\$185,835
	1- LIMPIEZA DE CUARTO DE MAQUINA Y ADECUACIÓN.			\$0
	2-PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS 4 PUERTAS EN CADA NIVEL.			\$0
	3- COLOCACIÓN DE PESTANA EN L 2'X4' EN LA ENTRADA DE LOS 4 NIVELES CON TOLA CORRUGADA DE 1/8" PINTADA GRIS INDUSTRIAL.			\$0
	4- COLOCACIÓN DE 3 RESORTES ADICIONALES EN LA FOSA, PARA MEJORAR LA SUSPENSIÓN DEL ELEVADOR.			\$0
	5- CREAR FICHA TÉCNICA DE PESO DEL ELEVADOR.			\$0
	6- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS GUÍAS DE DESPLAZAMIENTO DEL ELEVADOR. (CAMBIO DE GRASA)			\$0
	7- REMPLAZO DE CERRADURA DE PUERTA EN CUARTO DE MAQUINAS Y COLOCACIÓN DE TIRADOR PARA ABRIR.			\$0
	8- RETIRO DE ESCOMBROS DE LA INSTITUCIÓN.			\$0
	9- REFORZAR ESTRUCTURA DE SOPORTE DE GUINCHE DE CADENA.			\$0
	10- REPARACIÓN CON CEMENTO ENTRADAS DE ACCESO AL ELEVADOR.			\$0
	11- COLOCACIÓN DE MAGNETO EN LAS PUERTAS DE CADA NIVEL.			\$0
	12- COLOCACIÓN DE ESCOTILLA DE ESCAPE EN LA PARTE SUPERIOR DE CABINA. (INCLUIR ESCALERA).			\$0
	6 MESES DE GARANTÍA MÍNIMO EN PIEZA Y SERVICIOS.			\$0
	MATERIALES	1	\$225,935.0	\$225,935
				\$0
	ENTREGA 5 DÍAS LABORALES. PARA REALIZAR ESTE TRABAJO SE NECESITA UN ADELANTO DE UN 20%.			
	SUB-TOTAL			\$832,527
	ITBIS 18%			\$149,855
	TOTAL GENERAL			\$982,381.86

Elaborado por: Carrendell

Aprobado y sellado por: _____

